

UNCuyo. Fing. ARQUITECTURA
PROGRAMA:AUDITORIO POLO TIC

DATOS TERRENO

SUPERFICIE TERRENO 2109 m2

NECESIDADES DEL CLIENTE

Auditorio y exposiciones para las empresas que conforman el Polo TIC empresas del medio, y del ámbito académico caso Uncuyo.
 Se desarrollarán actividades de exposiciones de productos, proyectos, etc.
 Presentaciones de nuevas tecnologías I+D+I, investigación desarrollo e innovación
 Charlas, conferencias, reuniones.
 Como a poyo a estas actividades deberán cosiderarse servicio de catering y organización de eventos.
 Se considerar un sector para estacionamiento de vehículos

CONSIGNAS

- a Se plantea la realización de un anteproyecto , en el cual el alumno/a debe considerar en su propuesta los aspectos estudiados en el ejercicio de maquetas y los antecedentes , como un imput donde se busque la creatividad en aspectos arquitectónicos y de diseño estructural.
- b Cubrir un espacio para Auditorio no menor a 10 mts de luz Considerando criterios para cubrir grandes luces, con una materialidad libre, pudiendo utilizar como hormigón , madera, metal o un mix entre ellos.
- c Diseño Arquitectónico
- d Diseño Estructural
- e Resolver aspectos de funcionalidad , relación entre las activiades
- f Diseño Imagen Envolvente
- g Espacio Exterior
- h Materialización

PROGRAMA DE NECESIDADES

Nº	DESIGNACIÓN	ACTIVIDADES	EQUIPAMIENTO	CANTIDAD	SUPERFICIE	%
1	Hall y recepción ppal	Recepción e informes	Mueble recepción atención al público	1,00	65,00	0,14
2	Showrrom	Exposiciones. Presentación de productos	1 y 2 pueden ser espacios unificados.	1,00		
3	Auditorio/SUM	Conferencias-Presentación de productos. Congresos	Capacidad 130 personas Butacas	1,00	200,00	0,43
4	Buffet	Cafetería-Almuerzo	Cocina - Barra -Mesada, bacha, anafe, heladera, microondas Mesa, sillas	1,00	40,00	0,09
			Deposito Buffet	1,00	7,00	0,01
5	Sala de maquinas	Servicio	Tablero general. Bombas de agua. Equipo generador	1,00	30,00	0,06
6	Sanitarios Públicos	Sanitarios caballeros Sanitarios Damas Higiene	Lavamanos Box Inodoros	2,00	30,00	0,06
7	Deposito General	Deposito enseres		1,00	15,00	0,03
8	Administración	Oficina de administración del complejo	Dos escritorios , con sillas	1,00	15,00	0,03
9	Circulación muros			1,00	65,00	0,14
TOTAL					467,00	
10	Area exterior de ingreso				Libre	
11	Estacionamiento vehicular				Libre	